

Farlamex Kft.

Név :Beloianisz Község Önkormányzata

Cím :2455 Beloianisz Szarafisz u 2

Kelt: 2021,04,08,

A munka leírása:
Athén utca térkövezési munkái

Készítette : Mészáros K.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap	
2.2 Áfa	27.00%
3. A munka ára	

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-004-4 Zúzottkő útpadka készítése 620 m
2	21-004-5.1.1.1 (15) ÖN Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 1.302 m2
3	K61-005-1 Közút csatlakozás készítése 4 db
4	62-002-2.3-0610704 (8) ÖN Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alaperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből A Beton-Viacolor süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 620 m
5	62-003-6-0110811 (22) Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 8 cm vastagságban Zúzottkő dolomit, Z 55/80, KÓKA, Iszkaszentgyörgy 104 m3
6	62-003-71.1-0610580 (41) ÖN Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, kvarc kopórétegű 10x10x8; 10x20x8; 20x20x8; 30x20x8; 40x20x8, 30x30x8; 40x40x8, 60x20x8 cm-es méretekben A Beton-Viacolor Borostyán 10x20x8 cm, szürke 1.302 m2
Munkanem összesen:			