

Farlamex Kft.

Név :Beloianisz Község Önkormányzata

Cím :2455 Beloianisz Szarafisz u 2

Kelt: 2021.07.20.

A munka leírása: Szeptember utca aszfaltozási munkái és Rákóczi utca aszfalt javítási munkái

Készítette : Mészáros K.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap	
2.2 Áfa	27.00%
3. A munka ára	

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-004-4 Zúzottkő útpadka készítése 0-22 murvából 361 m
2	21-004-5.1.1.1 (15) Tükörkészítés sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 1.710 m2
3	21-004-5.1.1.1-0000001 (15) Tükörkészítés sík felületen nagyfelületűjavítás területén tömörítés nélkül 139,17 m2
4	21-008-2.2.3 (12) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 95% 41,75 m3
5	61-001-1.1 (1) Vegyes anyag kiszedése az útsüllyedés területén, hulladék elszállítással 6,48 m3
6	61-004-1.1 (1) Szórt alap készítése, egy rétegben, 10cm vastagságban zúzottkőből 11,76 m3
7	61-004-1.1-0000001 (1) Szórt alap készítése, egy rétegben, 25cm vastagságban zúzottkőből 3,24 m3
8	62-001-2.1 (3) Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, útsatlakozásnál 4 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	62-002-2.3-0610704 (8) ÖN Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből A Beton-Viacolor süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal 440 m
10	62-003-51 Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, útsatlakozásnál 4 m2
11	K63-001-10.1 Közműakna szintreemelése 2 db
12	M63-001-1 Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 5 cm vastagságig, hulladék elszállítással 15,44 m3
13	M63-001-4 Martaszfalt terítés finischer-rel 1.710 m2
14	M63-001-8 (16) Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, 5 cm vastagságban AC-11 aszfalttal 8,48 m3
15	M63-001-9 Aszfaltburkolatok hézagvágása 412,7 m
16	M63-001-10 Nyomvonal süllyedés javítása, gépi bedolgozással 5 cm vastagságban AC-8 jelű aszfalttal 6,96 m3

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
17	M63-005-3.1 (4) ÁTDOLGOZVA 63-101; 63-102; 63-103 tételcsoportba! Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC11, jelű keverékkel, 2,5-5 cm vastagság között 1.710 m²
Munkanem összesen:			