

Exportált költségvetés adatai

Költségvetés neve:	BELOIANNISZ, VÍZTORONY UTCA
Leírás:	
Költségvetés jellege:	Felújítás
Tételek száma:	5 db
Munkanemek száma:	4 db
Fejezetek száma:	Nem fejezetes
Építmény tulajdonsága:	Út

Utolsó módosítás:

Rezsióradíj:

Bruttó végösszeg:

Készítette:

Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró

<http://www.etalon.terc.hu>

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 ÁFA	27,00%	0	
3 A munka ára (HUF)		0	

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	0	0
62	Kőburkolat készítése	0	0
63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	0	0
	Összesen (HUF)	0	0

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelsz	Munkane	Normaidő
1	21-008-3.1.2	Simító hengerlés a földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességénél	432	m ²			0	0		210080016275	ÖN	21	0
2	21-004-7.2	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.)	21	m ³			0	0		210040015731	ÖN	21	0.08
		Munkanem összesen (HUF)					0	0					

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkame	Normaidő
1	61-002-11.2-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finisrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban, Útépítési zizottkő, Z022 Colas-Északkő, Tállya	30	m ³			0	0		610022641955	ÖN	61	1,08

Munkanem összesen (HUF)													0	0
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	É.NGY kód	K. jeltző	Munkane	Normaidő
1	62-002-2.3-0617749	Süllyesztett szegély vagy futóisor készítése, alapárak kiemeléssel, beton alappereendával, hízagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből, SEMMELROCK süllyesztett útszegély 40x20x15 cm. szürke C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	320	m			0	0		62002067643	ÓN	62	0.46

Munkanem összesen (HUF)													0
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkane	Normaidő
1	63-102-1.31.3.3-0750206	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes lelakartásával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban lerítve, Kopóréteg AC 11 kopó (N) 50/70, AC 11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	17	m ²			0	0		631022332701	ÖN	63	1,15

Munkanem összesen (HUF)										0	0	0
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---