

Exportált költségvetés adatai

Költségvetés neve:	BELOIANNISZ, VÍZTORONY UTCA
Leírás:	
Költségvetés jellege:	Felújítás
Tételek száma:	5 db
Munkanemek száma:	4 db
Fejezetek száma:	Nem fejezetes
Építmény tulajdonsága:	Út

Utolsó módosítás:

Rezióradíj:	5 000
Bruttó végösszeg:	9 833 737 Ft

Készítette: Szilveszter 2004 Plusz Kft

Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró

<http://www.etalon.terc.hu>

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		4 790 200	2 952 900
2.1 ÁFA vetítési alap		7 743 100	
2.2 ÁFA	27,00%	2 090 637	
3 A munka ára (HUF)		9 833 737	

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	295 200	222 900
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	375 000	450 000
62	Kőburkolat készítése	2 080 000	1 600 000
63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	2 040 000	680 000
	Összesen (HUF)	4 790 200	2 952 900

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkane	Normaidő
1	21-008-3.1.2	Smitó hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességénél	432	m ²	100	200	43 200	86 400		210080016275	ÖN	21	0
2	21-004-7.2	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.)	21	m ³	12 000	6 500	252 000	136 500		210040015731	ÖN	21	0.08
		Munkanem összesen (HUF)					295 200	222 900					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkane	Normaidő
1	61-002-11.2-0130241	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban, Útépítési vízszintű, Z022 Colas-Fszakkő, Tállya	30	m ³	12 500	15 000	375 000	450 000		610022641955	ÓN	m	1,08
		Munkanem összesen (HUF)					375 000	450 000					

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkane	Normaidő
1	62-002-2.3-0617749	Süllyesztett szegély vagy futóisor készítése, alapárak kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből, SEMMELROCK süllyesztett útszegély 40x20x15 cm, szűrke C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m ³ 6,3 finomsági modulussal	320	m	6 500	5 000	2 080 000	1 600 000		620020677643	ÓN	m	0,46
		Munkanem összesen (HUF)					2 080 000	1 600 000					

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÉNGY kód	K. jelző	Munkane	Normaidő
1	63-102-1.3.1.3.3-0750206	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengereit aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC 11 kopó (N) 50/70, AC 11 kopó (N) 70/100 típusú bitumenel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	17	m ³	120 000	40 000	2 040 000	680 000		631022332701	ÓN	m	1,15

Munkanem összesen (HUF)										2 040 000	680 000
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---------