

## Farlamex Kft.

Név :Beloianisz Község Önkormányzata

Cím :2455 Beloianisz Szarafisz u 2.

Farlamex Kft

2454 Iváncsa Zrínyi u 30.

Kelt: 2025.02.05.


A munka leírása:

Posta bejáró térkövezése, kiegészítő munkák

Készítette : Mészáros Kálmán

### Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	175.627	357.772
1.1 Közvetlen önköltség összesen	175.627	357.772
2.1 ÁFA vetítési alap		533.399
2.2 Áfa	27.00%	144.018
3. A munka ára		677.417

  
Aláírás

**FARLAMEX KFT.**  
2454 Iváncsa, Zrínyi M. u. 30.  
Adószám: 12609039-2-07  
Cégszám: 07-09-007741  
Bank: 10102969-71641000-01005007

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>21-004-5.1.1.1 (15) ÖN</b> Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 16,7 m2	0	1.182	0	19.739
2	<b>21-008-2.2.2 (11) ÖN</b> Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 90% 1,6 m3	7,9	2.246	13	3.594
3	<b>21-011-11</b> Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 2 m3	8.700	0	17.400	0
4	<b>31-000-13.2 (69)</b> Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, 6,2 m2	0	7.840	0	48.608
5	<b>61-004-1.1-0130171 (1)</b> Szórt alap készítése, egy rétegben, 25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből 1,6 m3	10.850	11.520	17.360	18.432
6	<b>62-002-1.4.2-0619059 (5)</b> Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alaperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz szegélykő, 100x20x5 cm, 14,4 m	3.190	3.179	45.936	45.778
7	<b>62-003-51.2-0610560 (35) ÖN</b> Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x5/6 - 40x40x6 cm közötti méretekben A Beton-Viacolor Borostyán 10x20x6 cm, szürke 16,7 m2	5.552	5.127	92.718	85.621

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	K90-009-1 (1) Páncélszekrény átszállítása, Szekrények átköltöztetése, Hirdető táblák felszerelése, 1 Tétel	2.200	136.000	2.200	136.000
<b>Munkanem összesen:</b>				<b>175.627</b>	<b>357.772</b>