

## KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

Beloianisz, Delcsev utca 462/1 hrsz felújítása

ÉNGY kód	tétel	menny.	dim	egységár	ár
63-001-4813362	Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi erővel, 10 cm mélységig <b>(élvágás a kopóréteg vastagságában)</b>	18 m			- Ft
K	Közút aszfalt burkolatának javítása a csatlakozási felület kialakításánál, kátyúzás	9 m2			- Ft
21-005-0015776	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: I-II. <b>(sekély, szikkasztó földárok kialakítása, ~30 cm mély, 50 cm fenékszélesség, 6/4-es rézsűkkel) ) 63m x 0,28m3/m</b>	18 m3			- Ft
21-006-0015894	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbvastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítás nélkül <b>(tűkörkiemelés súllyesztett szegélyek helyén)</b>	102,5 m3			- Ft
21-004-0015663	Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. <b>(tűkörfelület kialakítása, tömörítése súllyesztett szegély helyén)</b>	292,5 m2			- Ft
K	Súllyesztett szegély sor építése C16 betonba rakva, ágyazattal	585 m			- Ft
21-004-0015382	Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,0 m-ig <b>(Feltöltés készítése helyi anyag felhasználásával, súllyesztett szegély körül és padkák alatt)</b>	18 m3			- Ft
K	Felesleges talaj elszállítása lerakóba	102,5 m3			- Ft
K	Aknafedlapok szintreigazítása	6 db			- Ft
K	meglévő burkolat profilbahozása átl. 5cm Z0/22 zúzottkő kiegyenlítőréteg építésével	56 m3			- Ft
63-103-2334586	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal <b>(5 cm AC-11 kopóréteg építése, 1117m2)</b>	56 m3			- Ft
K	Kapuk és csatlakozó járdák burkolatának szintreigazítása	65 m2			- Ft
K	Padkanyesés, kitermelt anyag elszállításával	409,5 m2			- Ft
K	Nemesített padka készítése 10 cm vtg-ban, 0,5m szélességben	292,5 m2			- Ft
68-002-2338412	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 76 mm átmérőjű alumínium oszlop, 2,5-5,0 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 76x3500	1 db			- Ft
68-002-2339184	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalítást, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium elsőbbségadás kötelező jelzőtábla, fényvisszaverő, 750 mm HI	1 db			- Ft
K	Szakfelügyelet	1 egys			- Ft
K	Ideiglenes forgalomkorlátozás	1 egys			- Ft
<b>Összesen nettó:</b>					<b>0 Ft</b>
27% ÁFA:					0 Ft
<b>Összesen bruttó:</b>					<b>0 Ft</b>