

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

Beloianisz, Delcsev utca 477/1 hrsz felújítása

ÉNGY kód	tétel	menny.	dim	egységár	ár
63-001-4813362	Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi erővel, 10 cm mélységig (élvágás a kopóréteg vastagságában)	20 m			- Ft
K	Közút aszfalt burkolatának javítása a csatlakozási felület kialakításánál, kátyúzás	10 m ²			- Ft
K	Beton megtámasztás elbontása a végszelvényben lévő süllyesztett szegélysnál	0,5 m ³			- Ft
21-006-0015894	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbvastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítás nélkül (tükörkiemelés süllyesztett szegélyek helyén)	95,5 m ³			- Ft
21-004-0015663	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. (tükörfelület kialakítása, tömörítése süllyesztett szegély helyén)	272 m ²			- Ft
K	Süllyesztett szegélysor építése C16 betonba rakva, ágyazattal	543,5 m			- Ft
21-004-0015382	Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggőfeltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,0 m-ig (Feltöltés készítése helyi anyag felhasználásával, süllyesztett szegély körül és padkák alatt)	16,5 m ³			- Ft
K	Felesleges talaj elszállítása lerakóba	79 m ³			- Ft
K	Aknafedlapok szintreigazítása	7 db			- Ft
K	meglévő burkolat profilbahozása átl. 5cm Z0/22 zúzottkő kiegyenlítőréteg építésével	58,5 m ³			- Ft
63-103-2334586	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal (5 cm AC-11 kopóréteg építése, 1169m²)	58,5 m ³			- Ft
K	Kapuk és csatlakozó járdák burkolatának szintreigazítása	14 m ²			- Ft
K	Padkanyesés, kitermelt anyag elszállítással	380,5 m ²			- Ft
K	Nemesített padka készítése 10 cm vtg-ban, 0,5m szélességben	272 m ²			- Ft
68-002-2338412	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 76 mm átmérőjű alumínium oszlop, 2,5-5,0 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 76x3500	1 db			- Ft
68-002-2339184	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium elsőbbségadás kötelező jelzőtábla, fényvisszaverő, 750 mm HI	1 db			- Ft
K	Szakfelügyelet	1 egys			- Ft
K	Ideiglenes forgalomkorlátozás	1 egys			- Ft
Összesen nettó:					0 Ft
27% ÁFA:					0 Ft
Összesen bruttó:					0 Ft