

## KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

Víztorony köz felújítása

ÉNGY kód	tétel	menny.	dim	egységár	ár
21-006-0015894	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbvastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül <b>(tükörkiemelés a burkolat és a szegélyek helyén)</b>	130	m3		- Ft
21-004-0015663	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. <b>(tükörfelület kialakítása, tömörítése)</b>	324	m2		- Ft
K	Süllyesztett szegélysor építése C16 betonba rakva, ágyazattal	177	m		- Ft
21-004-0015382	Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,0 m-ig <b>(Feltöltés készítése helyi anyag felhasználásával, süllyesztett szegély körül és padkák alatt)</b>	5,5	m3		- Ft
K	Felesleges talaj elszállítása lerakóba	124,5	m3		- Ft
61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alaprétteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyaghalmoz útépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya <b>(35 cm vtg. FZKA 0/63 alaprétteg az útburkolatok alá)</b>	101	m3		- Ft
K	Aknafedlapok szintreigazítása	1	db		- Ft
K	Egyéb közutak bitumenes burkolatai Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel <b>(5 cm AC-11 kötőréteg építése, 262m2)</b>	13,5	m3		- Ft
63-103-2334586	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal <b>(5 cm AC-11 kopóréteg építése, 262m2)</b>	13,5	m3		- Ft
K	Padkanyesés, kitermelt anyag elszállításával	177	m2		- Ft
K	Nemesített padka készítése 10 cm vtg-ban, 1,0m szélességben	177	m2		- Ft
68-002-2338412	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 76 mm átmérőjű alumínium oszlop, 2,5-5,0 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 76x3500	1	db		- Ft
68-002-2339184	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonal típusú, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium elsőbbségadás kötelező jelzőtábla, fényvisszaverő, 750 mm HI	1	db		- Ft
K	Szakfelügyelet	1	egys		- Ft
K	Ideiglenes forgalomkorlátozás	1	egys		- Ft
<b>Összesen nettó:</b>					<b>0 Ft</b>
27% ÁFA:					0 Ft
<b>Összesen bruttó:</b>					<b>0 Ft</b>